

ราคากลาง

ปร.5

ประเภทงาน โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเฉลิมพระเกียรติ - เขาตะแบก ซอยที่ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 1,550.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 9,300.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

เจ้าของโครงการ อำเภอนองใหญ่ ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยมะระ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	- ราคาก่อสร้างเป็นการประมาณ
2	ประเภทงานทาง	7,788,850.45	1.3116	10,215,856.25	ราคาเบื้องต้นราคาค่าก่อสร้างอาจมี
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	การเปลี่ยนแปลงตามปัจจุบันหรือ
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	มีการสำรวจเพิ่มเติมจากนี้
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	-ป้ายโครงการให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ติดตั้ง
6	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	-	-	จำนวน 2 ป้าย 1.ป้ายชั่วคราวและ
					2.ป้ายโครงการแล้วเสร็จ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			10,215,856.25	
	คิดเป็นเงินประมาณ			10,215,000.00	

(ตัวอักษร) (สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

Factor F	เงินล่วงหน้า 0%	เงินประกันผลงานหัก 0%
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวนันธภรณ์ เหมทานนท์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเอมอร ลิ้มตระกูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสันติ แก้วแหลม)

ราคากลาง

ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติ - เขาตะแบก ซอยที่ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 1,550.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,300.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยมะระ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานที่ออกแบบประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง



ระยะเวลาในการ 120 วัน

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อ หน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย						
1	งานปรับปรุงโครงสร้างถนน								
1.1	งานปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ทางปรับเรียบ	10,850.00	ตร.ม.	1.72	18,662.00	1.3116	2.26	24,477.08	
1.2	งานวัสดุตัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หน้า 20 ซม.	2,170.00	ลบ.ม.	707.29	1,534,819.30	1.3116	927.68	2,013,068.99	
1.3	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 5 ซม.	465.00	ลบ.ม.	734.72	341,644.80	1.3116	963.66	448,101.32	
2	งานผิวทาง								
2.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 20 ซม. 320 ksc	9,300.00	ตร.ม.	575.05	5,347,965.00	1.3116	754.24	7,014,390.89	
2.2	รอยต่อเอนเอียงตามขวาง (Expansion Joint)	84.00	ม.	191.50	16,086.00	1.3116	251.17	21,098.40	
2.3	รอยต่อเอนเอียงตามขวาง (Contraction Joint)	846.00	ม.	87.10	73,686.60	1.3116	114.24	96,647.34	
2.4	งานรอยต่อความยาว (Longitudinal Joint)	1,550.00	ม.	83.44	129,332.00	1.3116	109.44	169,631.85	
3	งานเบ็ดเตล็ด								
3.1	งานตีเส้นจราจร	372.00	ตร.ม.	280.00	104,160.00	1.3116	367.25	136,616.26	
3.2	งานใส่หลักทางลูกรังปรับแต่ง	387.50	ลบ.ม.	574.18	222,494.75	1.3116	753.09	291,824.11	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				7,788,850.45			10,215,856.25	
	ปรับลด							10,215,000.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสันติ แก้วแหลม) กรรมการ

(นางสาวนันทกรณ์ เทพทานนท์) (นางสาวอมอร ลิ้มตระกูล)