

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ความยาวรวมท่อและบ่อพักยาว ๓๘๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๕.๐๐ ตร.ม.

พร้อมวางท่อเหลี่ยม คสล. ☒ ๑.๘๐x๑.๘๐x๐.๑๗๕x๑.๐๐ จำนวน ๑๒ ท่อนพร้อมหมอนกรีตทับหลังและราวกันตก (ตามแบบแปลน อยบ.สำนักงานปทุมธานี)

สถานที่ก่อสร้าง สายมากทรัพย์เชียงใหม่ที่ ๖ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_ รายการเลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ ๔ ตำบลสีกัน กองช่าง

ประมาณการโดย นายสุรพงษ์ ชอบสะอาด 23 กันยายน ๒๕๖๓ พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้นทาง								
๑	งานขุดดิน-ถมดิน	๖๑๑	ลบ.ม.	-	-	๔๒	๒๕,๖๖๒	๒๕,๖๖๒.๐๐	
๒	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๘๐ ม.(มอก. ชั้น ๓)	๓๓๓	ท่อน	๑,๐๕๐	๓๔๙,๖๕๐	-	-	๓๔๙,๖๕๐.๐๐	
๓	บ่อพัก คสล. ๒.๐๘๐ ม. (สำหรับรูป มี มอก.) + ยานแนว	๓๘	บ่อ	๓,๕๐๐	๑๓๓,๐๐๐	-	-	๑๓๓,๐๐๐.๐๐	
๔	งานท่อปากบ่อพักพร้อมฝาปูน (ตามแบบแปลน)	๓๘	บ่อ	๙๐๐	๓๔,๒๐๐	-	-	๓๔,๒๐๐.๐๐	
๕	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	๑๗๒	ตร.ม.	๒๒๐	๓๗,๘๔๐	-	-	๓๗,๘๔๐.๐๐	
๖	ทรายหยาบหนา ๐.๐๕ ม.	๔๖	ลบ.ม.	๕๓๗	๕๑,๕๕๒	๔๙	๔,๕๐๔	๖๑,๐๕๖.๐๐	
๗	คอนกรีต ๒๔๐ ksc	๒๗๗	ลบ.ม.	๑,๘๕๐	๕๑๒,๔๕๐	๓๐๖	๘๔,๗๖๒	๕๙๗,๒๑๒.๐๐	
๘	เหล็กตะแกรง Ø ๖ มม. ๑๐.๒๐ ม. #	๑,๘๔๕	ตร.ม.	๕๓	๙๗,๗๘๕	๕	๘,๒๒๕	๑๐๗,๐๑๐.๐๐	
๙	DB ๑๖ m.m.	๑,๒๐๒	ก.ก.	๒๓	๒๗,๖๔๖	-	-	๒๗,๖๔๖.๐๐	
๑๐	รอยต่อคอนกรีต พร้อมหยอดยาง+รอบบ่อพัก	๔๕๙	ม.	-	-	๒๒	๒๑,๐๔๘	๒๑,๐๔๘.๐๐	
๑๑	งานตีเส้นจราจร (สีขาว)	๗๖	ตร.ม.	๒๖๐	๑๙,๗๖๐			๑๙,๗๖๐.๐๐	
๑๒	ไม้แบบ	๓๘๒	ม.	๗๐	๒๖,๗๔๐	๒๐	๗,๖๔๐	๓๔,๓๘๐.๐๐	
๑๓	งานตีเส้นจราจร (สีเหลือง)	๓๐	ตร.ม.	๒๘๐	๘,๔๐๐	-	-	๘,๔๐๐.๐๐	
๑๔	เหล็กฉาก ๗๕x๗๕x๖ mm. พร้อมทาสีกันสนิม	๓,๑๒๔	ก.ก.	๒๕	๗๘,๑๐๐	๑๐	๓๑,๒๔๐	๑๐๙,๓๔๐.๐๐	
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น								๑,๕๖๖,๒๕๔.๐๐	

☑️ พร้อมวางท่อเหลี่ยม คสล. ๑.๘๐x๑.๘๐x๐.๑๗๕x๑.๐๐ จำนวน ๑๑ ท่อนพร้อมเทคอนกรีตทับหลังและราวกั้นตก (ตามแบบแปลน อย.ด.สำนักงานก)

อ้าเภอเมืองชลบุรี  
จังหวัดชลบุรี

รายการเลขที่ ฝ่าย/งาน ก.พ. 2562 ก่อสร้าง กองช่าง

W.ศ. ๒๕๐๖  
เดือน

[illegible]