




ที่ ขบ ๐๗๑๘/๕๕๓๑

ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ

ถนนเลียบชายทะเล ขบ ๒๐๑๘๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๒



เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการเปิดเผยราคากลาง (CD)

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอสัตหีบ จะดำเนินการโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดของจังหวัดชลบุรี สำหรับโครงการขุดลอกและปรับปรุงคลองสาธารณะ (บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ ๒ ตำบลนาจอมเทียน) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับเงินจัดสรรเป็นจำนวนเงิน ๙,๓๒๑,๐๐๐.-บาท (เก้าล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ อำเภอสัตหีบ จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าว และเนื่องจากอำเภอไม่มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน จึงขอส่งไฟล์ข้อมูล (PDF) ราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการขุดลอกและปรับปรุงคลองสาธารณะ (บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ ๒ ตำบลนาจอมเทียน) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์จังหวัดชลบุรี นำราคากลางดังกล่าว ประกาศในเว็บไซต์ของจังหวัดชลบุรี ตามแนวทางการปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุชา อินทศร)

นายอำเภอสัตหีบ

ที่ทำการปกครองอำเภอ

กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๘-๔๓๗๕๐๘

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง

จังหวัดชลบุรี

ประเภท งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม งานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกและปรับปรุงคลองสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านเอื้ออาทร ( นาจอมเทียน )

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง

ทต. เขาชิงจรรัย

จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 30/2562

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

14

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

12

เดือน กันยายน

พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	4,547,016.22	1.3375	6,081,634.19	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
	- สะพาน ค.ส.ล.	1,740,615.99	1.2782	2,224,855.36	
	- บล็อกคอนกรีต ค.ส.ล.	793,818.84	1.2782	1,014,659.24	
5	ประเภทงานป้ายโครงการ	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก - %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			9,321,148.79	
	คิดปรับเป็นเงินประมาณ			9,321,000.00	
	ตัวอักษร ( แก้วสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน )				
	ระยะขุดลอกและสะพานพร้อมบล็อก ขาวรวม 1,826.00 เมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 5,104.60 บาท/ม.				

คณะกรรมการราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอสัตหีบ ที่ 290/2562

(ลงชื่อ)



ประธาน

(นายนิเวศน์ พึ่งกุล)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายคมกริช เทนุรักษ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสิริวิทย์ ลาอยู่)

รายการเลขที่ 1/2562

จังหวัด ชลบุรี

พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันที่

25.79 บาท/ลิตร

โครงการ ขุดลอกและปรับปรุงคลองสาธารณะเพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมบ้านเอื้ออาทร (นางอมเทียน แบบเลขที่ 30/2562

ประมาณราคา งานชลประทาน

หมู่ที่ 2

ตำบล นางอมเทียน

เมื่อวันที่ 12

อำเภอ สัตหีบ

เดือน กันยายน

ประมาณการโดย นายสิทธิวิทย์ ลาอยู่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง	จำนวนเงิน	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1.)	งานขุดลอกและเรียงหินยาแนว คลองบ้านเอื้อ 1								
	1.1 งานขุดลอกเรียงหินยาแนว ช่วงที่ 1								
	1.1.1 งานขุดลอกเปิดหน้าดิน	504.90	ลบ.ม.	-	-	17.37	8,770.11	8,770.11	
	1.1.2 งานขุดดินปรับระดับ (ดินขุดขนย้าย)	1,009.80	ลบ.ม.	-	-	17.42	17,590.72	17,590.72	ระยะ 8 กม.
	- ค่าขนทิ้ง	1,009.80	ลบ.ม.	-	-	27.65	27,920.97	27,920.97	
	- ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	2,500.00	ลบ.ม.	-	-	0.64	1,600.00	1,600.00	
	1.1.2 งานเรียงหินยาแนว	1,514.70	ลบ.ม.	1,250.00	1,893,375.00	-	-	1,893,375.00	
	1.2 งานเทพคอนกรีตทางเดินเท้า	900.00	ตร.ม.						
	1.2.1 คันทันสำเร็จ ขนาด 0.15x0.30 x1.00 ม.	904.00	เมตร	185.00	167,240.00	35.00	31,640.00	198,880.00	
	1.2.2 ทราดยาแนวปรับเกลียวดีดแน่น	56.25	ลบ.ม.	573.79	32,275.69	99.00	5,568.75	37,844.44	
	1.2.3 คอนกรีตสำเร็จ ( 240 กก./ตร.ม.)	90.00	ลบ.ม.	2,102.00	189,180.00	306.00	27,540.00	216,720.00	
	1.2.4 เหล็กตะแกรงวางแนว Ø 5 มม. @ 0.20 ม.	900.00	ตร.ม.	71.96	64,764.00	5.00	4,500.00	69,264.00	
	1.3 งานปรับปรุงผิวเหล็กตะแกรง	55.00	เมตร	2,200.00	121,000.00	660.00	36,300.00	157,300.00	
	1.3.1 งานทาผิวเหล็กตะแกรง	165.00	ตร.ม.	38.00	6,270.00	35.00	5,775.00	12,045.00	
รวมค่างานต้นทุน (ค่าแรง+วัสดุ)									2,641,310.24

คณะกรรมการราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอสตึกที่ 290/2562

(ลงชื่อ)



ประธาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายนิเวศน์ พึ่งกุล)

(นายคมกริช เทพสุทัศน์)

(นายสิทธิวิทย์ ลาอยู่)

ราคาจำหน่าย  
25.79 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
	1.1 งานขุดลอกกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ช่วงที่ 2								
	1.1.1 งานขุดลอกเปิดหน้าดิน	1,243.50	ลบ.ม.	-	-	17.37	21,599.60	21,599.60	
	1.1.2 งานขุดตึนปรับระดับ (คืนสู่ความง่าย)	1,865.82	ลบ.ม.	-	-	17.42	32,502.58	32,502.58	
	- ค่าขนส่ง	1,865.82	ลบ.ม.	-	-	27.65	51,589.92	51,589.92	
<b>รวมค่างานต้นทุน (ค่าแรง+ค่าวัสดุ)</b>								<b>105,692.10</b>	

โครงการ ขุดลอกและปรับปรุงคลองสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาท่วมบ้านเอืออาหาร (นางอมเทียน แบบเลขที่ 30/2562  
ประมาณราคา งานชลประทาน  
ประมาณการโดย นายสิริวิชญ์ ลาอยู่

หน้าที 2  
ฉบับด นางอมเทียน  
เมื่อวันที่ 12

อำเภอ สัตหีบ  
เดือน กันยายน

รายการเลขที่ 3/2562  
จังหวัด ชลบุรี  
พ.ศ. 2562  
ราคาน้ำมันที่  
25.79 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1.)	งานขุดลอกและเรียงหินยาแนว คลองบ้านเอือ 2									
1.1	งานขุดลอกเรียงหินยาแนว ช่วงที่ 1									
	1.1.1 งานขุดลอกเปิดหน้าดิน	345.40	ลบ.ม.	-	-	17.37		5,999.60	5,999.60	
	1.1.2 งานขุดดินปรับระดับ (ดินขุดขนย้าย)	518.10	ลบ.ม.	-	-	17.42		9,025.30	9,025.30	ระยะ 8 กม.
	- ค่าขนส่ง	518.10	ลบ.ม.	-	-	27.65		14,325.47	14,325.47	
	- ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	-		-	-	
	1.1.2 งานเรียงหินยาแนว	1,036.20	ลบ.ม.	1,250.00	1,295,250.00	-		-	1,295,250.00	
	1.2 งานถมดินกรวดทางเดินเท้า	716.00	ตร.ม.							
	1.2.1 ดินถมสำเร็จ ขนาด 0.15x0.30 x1.00 ม.	720.00	เมตร	185.00	133,200.00	35.00		25,200.00	158,400.00	
	1.2.2 ทรายหยาบปรับเกลียวอัดแน่น	44.75	ลบ.ม.	573.79	25,677.10	99.00		4,430.25	30,107.35	
	1.2.3 คอนกรีตสำเร็จ (240 กก./ตร.ม.)	71.60	ลบ.ม.	2,102.00	150,503.20	306.00		21,909.60	172,412.80	
	1.2.4 เหล็กตะแกรงวางแนว 5 มม. @ 0.20 ม.	716.00	ตร.ม.	71.96	51,523.36	5.00		3,580.00	55,103.36	
	1.3 งานปรับปรุงรั้วเหล็กตะแกรง	20.00	เมตร	2,200.00	44,000.00	660.00		13,200.00	57,200.00	
	1.3.1 งานทาสีรั้วเหล็กตะแกรง	30.00	ตร.ม.	38.00	1,140.00	35.00		1,050.00	2,190.00	
รวมค่างานต้นทุน (ค่าแรง+ค่าวัสดุ)										1,800,013.88

คณะกรรมการการราคากลาง ตามคำสั่งสำนักเลขาธิการที่ 290/2562

(ลงชื่อ)

ประธาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายนิเวศน์ พงษ์กุล)

(นายคมกริช เทนุรักษ์)

(นายสิริวิชญ์ ลาอยู่)

รายการเลขที่ 1/2562

จังหวัด ชลบุรี

พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันที่  
25.79 บาท/ลิตร

โครงการ ขุดลอกและปรับปรุงคลองสาธารณะเพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมน้ำบ้านเอื้ออาทร (นางจอมเทียน)

ประมาณราคา งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

หมู่ที่ 2

ตำบล นางจอมเทียน

เมื่อวันที่ 12

ตำบล สัตหีบ  
เดือน กันยายน

ประมาณการโดย นายสิริวิทย์ ลาอยู่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1.)	งานก่อสร้างสะพาน									
	2.1 งานเตรียมการ									
	2.1.1 งานดินลูกรังถมทำทางเบี่ยง	250.00	ลบ.ม.	137.00	34,250.00	52.42		13,105.00	47,355.00	รื้อขนไป
	2.1.2 งานขุดรื้อพื้นคอนกรีตเดิมเหล็ก	384.00	ตร.ม.	-	-	97.00		37,248.00	37,248.00	รื้อขนไป
	2.1.3 งานขุดรื้อท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.20 ม.	51.00	เมตร	-	-	205.00		10,455.00	10,455.00	รื้อขนไป
2	หมวดงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก									
	2.1 งานตอกเสาเข็ม ขนาด 0.40x0.40 ม. ยาว 6 เมตร	24.00	ต้น	12,500.00	300,000.00	-		-	300,000.00	
	- ค่าแรงตอกเสาเข็ม	24.00	ต้น	-	-	1,712.00		41,088.00	41,088.00	
	- ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม	24.00	ต้น	-	-	380.00		9,120.00	9,120.00	
	2.2 งานนั่งร้าน	224.00	ตร.ม.							
	- ไม้เสาค้ำยัน Ø 3" x 3.00 ม.	1,250.00	ท่อน	35.00	43,750.00	-		-	43,750.00	
	- ไม้คร่าวยึดค้ำยัน 1.5" x 3" จำนวน 71 ท่อน	21.81	ลบ.ฟ.	550.00	11,995.50	-		-	11,995.50	
	- ไม้คาน . ตง 2" x 6" ยาว 3 เมตร จำนวน 118 ท่อน	96.85	ลบ.ฟ.	503.00	48,715.55	-		-	48,715.55	
	- ตะปูและนอตยึด	29.66	กก.	46.74	1,386.31	-		-	1,386.31	
	2.3 ค่าแรงติดตั้งนั่งร้าน (ตอกเสา) พร้อมค้ำยัน	224.00	ตร.ม.	-	-	100.00		22,400.00	22,400.00	
รวมค่างานต้นทุน (ค่าแรง+ค่าวัสดุ)										573,513.36

คณะกรรมการราคาค่าสิ่งก่อสร้างที่ 290/2562

(ลงชื่อ)

ประธาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายนิเวศน์ พงศ์กุล)

(นายคมกริช เทพรักษ์)

(นายสิริวิทย์ ลาอยู่)

โครงการ ขุดลอกและปรับปรุงคลองสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านเอื้ออาทร (นางจอมเทียน)

แบบเลขที่ 30/2562

รายการเลขที่ 2/2562

ประมาณราคา งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

หมู่ที่ 2

ตำบล นางจอมเทียน

ตำบล สัตหีบ

จังหวัด ชลบุรี

ประมาณการโดย นายสิริวิทย์ ลาอยู่

เมื่อวันที่ 12

เดือน กันยายน

พ.ศ. 2562

ราคามูลค่าที่  
25.79 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
2.4	งานโครงสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
2.4.1	คาน ค.ส.ล. รองรับพื้น	3.00	ด้าน						
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	15.33	ลบ.ม.	2,102.00	32,223.66	306.00	4,690.98	36,914.64	
	- เหล็กเสริมโครงสร้าง	1.89	ตัน	-	-	2,900.00	5,481.00	5,481.00	
	เหล็ก SD - 30 Ø 25 มม. (39 เส้น)	1,502.67	กก.	22.99	34,546.38	-	-	34,546.38	38.53 กก./เส้น
	เหล็ก SD - 30 Ø 16 มม. (4 เส้น)	63.12	กก.	22.34	1,410.10	-	-	1,410.10	15.78 กก./เส้น
	เหล็ก SD - 30 Ø 12 มม. (9 เส้น)	79.92	กก.	22.43	1,792.61	-	-	1,792.61	8.88 กก./เส้น
	เหล็ก SR - 24 Ø 9 มม. (50 เส้น)	249.50	กก.	21.38	5,334.31	-	-	5,334.31	4.99 กก./เส้น
	ลวดผูกเหล็ก	56.70	กก.	30.84	1,748.63	-	-	1,748.63	
	- ไม้แบบ (ไม้กระบาก)	90.60	ตร.ม.	-	-	133.00	12,049.80	12,049.80	
	ไม้แบบ (ไม้กระบาก)	22.65	ลบ.ฟ.	503.00	11,392.95	-	-	11,392.95	
	ไม้คร่าวยึดแบบ (ไม้กระบาก)	6.79	ลบ.ฟ.	550.00	3,734.50	-	-	3,734.50	
	ไม้ค้ำยัน Ø 3 นิ้ว	70.00	ตัน	30.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	ตะปู	23.00	ลบ.ฟ.	46.74	1,075.02	-	-	1,075.02	
2.4.2	กำแพงกันดิน ค.ส.ล.	2.00	ด้าน						
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	18.90	ลบ.ม.	2,102.00	39,727.80	306.00	5,783.40	45,511.20	
รวมค่างานต้นทุน (ค่าแรง+ค่าวัสดุ)									163,091.14

คณะกรรมการราคาตามคำสั่งอำเภอสัตหีบ ที่ 290/2562

(ลงชื่อ)

ประธาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายนิเวศน์ พึ่งกุล)




(นายคมกริช เทพสุภา)

(นายสิริวิทย์ ลาอยู่)

โครงการ ขุดลอกและปรับปรุงคลองสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านเอื้ออาทร ( นางอมเทียน ) แบบเลขที่ 30/2562 รายการเลขที่ 3/2562  
 ประมาณราคา งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 2 ตำบล นางอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี  
 ประมาณการโดย นายสิริวิชญ์ ลาอยู่ เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รายนำมันที่ 25.79 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
	- เหล็กเสริมโครงสร้าง	1.79	ตัน	-	-	2,900.00	-	5,191.00	5,191.00	
	เหล็ก SD - 30 Ø 16 มม. ( 43 เส้น )	678.54	กก.	22.34	15,158.58	-	-	-	15,158.58	15.78 กก./เส้น
	เหล็ก SD - 30 Ø 12 มม. ( 86 เส้น )	763.68	กก.	22.43	17,129.34	-	-	-	17,129.34	8.88 กก./เส้น
	เหล็ก SR - 24 Ø 9 มม. ( 70 เส้น )	349.30	กก.	21.38	7,468.03	-	-	-	7,468.03	4.99 กก./เส้น
	ลวดผูกเหล็ก	53.70	กก.	30.84	1,656.11	-	-	-	1,656.11	
	- ไม้แบบ ( ไม้กระบาก )	252.00	ตร.ม.	-	-	133.00	-	33,516.00	33,516.00	
	ไม้แบบ ( ไม้กระบาก )	126.00	ลบ.ฟ.	503.00	63,378.00	-	-	-	63,378.00	
	ไม้คร่าวยึดแบบ ( ไม้กระบาก )	37.80	ลบ.ฟ.	550.00	20,790.00	-	-	-	20,790.00	
	ไม้ค้ำยัน ( ไม้ยูคา )	50.00	ต้น	30.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00	
	ตะปู	63.00	กก.	46.73	2,943.99	-	-	-	2,943.99	
	2 4 3 ฟัน ค.ล.ล.									
	- แผ่นไม้โอพรีน ขนาด 250 x1000 มม.	48.00	เมตร	1,350.00	64,800.00	20.00	-	960.00	65,760.00	
	- กระดาษขาน้อยชุบน้ำมันดิบ	7.00	แผ่น	580.00	4,060.00	25.00	-	175.00	4,235.00	
	- ท่อยาง PE 100 PN 20 ขนาด Ø 40 มม.	11.00	เมตร	71.00	781.00	25.00	-	275.00	1,056.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	98.00	ลบ.ม.	2,102.00	205,996.00	306.00	-	29,988.00	235,984.00	
รวมค่างานต้นทุน (ค่าแรง+ค่าวัสดุ)										475,766.06

คณะกรรมการราคาค่าจ้างอ้างอิงที่ 290/2562

(ลงชื่อ)  ประธาน (นายณิเวศน์ พึ่งกุล)  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสิริวิชญ์ ลาอยู่)

โครงการ ขุดลอกและปรับปรุงคลองสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาบ้านแออัดอาหาร (นางอมเทียน) แบบเลขที่ 30/2562 รายการเลขที่ 4/2562  
 งบประมาณราคา งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 2 ตำบล นางอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี  
 ประมาณการโดย นายสิริวิชญ์ ลาอยู่ เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ราคาในบัญชี  
 25.79 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
	- เหล็กเสริมโครงสร้าง	11.43	ตัน	-	-	2,900.00	33,147.00	33,147.00	
	เหล็ก SD - 30 Ø 25 มม. (ใช้ 230 เส้น)	8,855.00	กก.	22.99	203,576.45	-	-	203,576.45	(38.50 กก./เส้น)
	เหล็ก SD - 30 Ø 12 มม. (ใช้ 176 เส้น)	1,562.00	กก.	22.43	35,035.66	-	-	35,035.66	(8.88 กก./เส้น)
	เหล็ก SR - 24 Ø 9 มม. (ใช้ 173 เส้น)	863.27	กก.	21.38	18,456.71	-	-	18,456.71	(4.99 กก./เส้น)
	ลวดผูกเหล็ก	342.90	กก.	30.84	10,575.04	-	-	10,575.04	
	- ไม้แบบ (ไม้กระบาก)	68.00	ตร.ม.	-	-	133.00	9,044.00	9,044.00	
	ไม้แบบรองพื้น (ไม้ค้ำ) หนา 15 มม.	34.00	แผ่น	750.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
	ไม้แบบ (ไม้กระบาก)	7.29	ลบ.ฟ.	503.00	3,666.87	-	-	3,666.87	
	ไม้รวายึดแบบ (ไม้ยาง)	2.18	ลบ.ฟ.	550.00	1,199.00	-	-	1,199.00	
	ตะปู	17.00	กก.	46.73	794.41	-	-	794.41	
	2.4.4 ราวสะพาน ค.ส.ล.								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	3.48	ลบ.ม.	2,102.00	7,314.96	306.00	1,064.88	8,379.84	
	- เหล็กเสริมโครงสร้าง	0.30	ตัน	-	-	2,900.00	879.86	879.86	
	เหล็ก SD - 30 Ø 16 มม. (ใช้ 11 เส้น)	173.58	กก.	22.99	3,990.60	-	-	3,990.60	(15.78 กก./เส้น)
	เหล็ก SD - 30 Ø 12 มม. (ใช้ 6 เส้น)	53.30	กก.	22.43	1,195.52	-	-	1,195.52	(8.88 กก./เส้น)
	เหล็ก SR - 24 Ø 9 มม. (ใช้ 10 เส้น)	49.90	กก.	21.38	1,066.86	-	-	1,066.86	(4.99 กก./เส้น)
รวมค่างานต้นทุน (ค่าแรง+ค่าวัสดุ)									356,507.82

คณะกรรมการราคาค่าจ้างอาบอัสติที่บ 290/2562

(ลงชื่อ)  ประธาน (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายนิเวศน์ พงศ์กุล) (นายคมกริช เทาสุภา) (นายสิริวิชญ์ ลาอยู่)

โครงการ ชุดสอบและปรับปรุงคลังข้อสอบและข้อสอบปัญหาสำหรับงานเลือกตั้ง (นางอมเทียน)

แบบเลขที่ 30/2562

รายการเลขที่ 5/2562

ประมาณราคา งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

หมู่ที่ 2

ตำบล นางอมเทียน

ตำบล สัตตีบ

จังหวัด ชลบุรี

ราคานำเสนอที่  
26.79 บาท/เมตร

ประมาณการโดย นายสิริวิชญ์ ลาอยู่

เมื่อวันที่ 12

เดือน กันยายน

พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
	เหล็ก SR-24 @ 6 มม. (ใช้ 12 เส้น)	26.64	กก.	21.98	585.55	-	-	-	585.55	(2.22 กก./เส้น)
	ลวดผูกเหล็ก	9.10	กก.	30.84	280.64	-	-	-	280.64	
	- ไม้แบบ (ไม้กระบาก)	20.67	ตร.ม.	-	-	133.00	2,749.11	2,749.11	5,195.99	
	ไม้แบบ (ไม้กระบาก)	10.33	ลบ.ฟ.	503.00	5,195.99	-	-	-	1,705.00	
	ไม้ค้ำยันตีแบบ (ไม้กระบาก)	3.10	ลบ.ฟ.	550.00	1,705.00	-	-	-	241.13	
	ตะปู	5.16	กก.	46.73	241.13	-	-	-	-	
2.5	งานช่องระบายน้ำต่ำเร่ง	6.00	ช่อง	-	-	-	-	-	1,512.00	
	- ช่องระบายน้ำ	3.60	เมตร	420.00	1,512.00	-	-	-	31.95	
2.6	งานทาสีหัวท้ายสะพาน	1.07	ตร.ม.	-	-	30.00	31.95	31.95	401.00	
	- สีรองพื้น	1.00	เมตร	401.00	401.00	-	-	-	950.00	
	- สีสะท้อนแสง (สีขาว)	1.00	เมตร	950.00	950.00	-	-	-	950.00	
	- สีสะท้อนแสง (สีดำ)	1.00	เมตร	950.00	950.00	-	-	-	-	
2.7	งานดินถมคอสะพาน	2.00	ข้าง	-	-	-	-	-	-	
	- ดินลูกรัง	80.00	ลบ.ม.	130.00	10,400.00	20.26	1,620.80	12,020.80	-	
รวมค่างานต้นทุน (ค่าแรง+ค่าวัสดุ)										26,623.17

คณะกรรมการราคาตามคำสั่งอำเภอสตึกที่ 290/2562

(ลงชื่อ)



ประธาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายนิมิตน์ พึ่งกุล)

(นายคมกริช เทพวัชร)

(นายสิริวิชญ์ ลาอยู่)

โครงการ ขุดลอกและปรับปรุงคลองสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาท่วมบ้านเอื้ออาทร (นางคมเทียน)  
ประมาณราคา งานทาง สะพานและท้องที่เดิม  
ประมาณการโดย นายศิริวิชัย ลาอยู่

แบบเลขที่ 30/2562  
หน้า 2  
วันที่ 2  
ตำบล บางจอมเทียน  
เมื่อวันที่ 12

ตำบล สัตหีบ  
เดือน กันยายน

รายการเลขที่ 6/2562  
จังหวัด ชลบุรี  
พ.ศ. 2562  
ราคาวันที่  
25.79 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
2.4	หมวดงานเทศบาลกสิกรรมราชรถสืบ									
	2.4.1 งานพื้นทางขึ้นรถเทศบาลกสิกรรมราชรถสืบ	36.00	ตร.ม.	272.00	9,792.00	83.44		3,003.84	12,795.84	
	2.4.2 งานขุดลอกคลองทรายเทศบาลกสิกรรมราชรถสืบ	7.50	ตร.ม.	537.39	4,030.43	99.00		742.50	4,772.93	
	2.4.3 งานขุดลอกคลองทรายเทศบาลกสิกรรมราชรถสืบ (280 กก./ตร.ม.)	18.00	ตร.ม.	2,140.00	38,520.00	306.00		5,508.00	44,028.00	
	2.4.4 งานถมดินถมทรายเทศบาลกสิกรรมราชรถสืบ	4.658	คัน			2,900.00		13,508.20	13,508.20	
	- แกล้ง SD - 30 @ 16 มม. 1/2 3 เส้น	2196.2	กก.	25.79	56,640.00				56,640.00	(15.80 กก./คัน)
	2.4.5 แกล้งทรายถมทรายเทศบาลกสิกรรมราชรถสืบ (RS 5 มม. @ 20 มม.)	120.00	ตร.ม.	71.97	8,636.40	5.00		600.00	9,236.40	
	2.4.6 งานถมดิน	10.00	ตร.ม.			133.00		1,330.00	1,330.00	
	- ไม้แบบ (ไม้กระดาน)	2.00	ตร.ฟ.	503.00	1,006.00				1,006.00	
	- ไม้กระดานยึดแบบ (ไม้กระดาน)	0.60	ตร.ฟ.	550.00	330.00				330.00	
	- ตะปูตีแบบ 3 นิ้ว	2.50	กก.	46.73	116.83				116.83	
	2.4.7 งานขุดลอกคลองทรายเทศบาลกสิกรรมราชรถสืบ	54.00	ตร.ม.	25.00	1,350.00				1,350.00	

คณะกรรมการตรวจสอบราคาตามคำสั่งอำเภอสตูลที่ 290/2562

(ลงชื่อ)



ประธาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายณิชากร พันธ์กุล)

(นายสมกร เทพสุวิชัย)

(นายศิริวิชัย ลาอยู่)

โครงการ ขุดลอกและปรับปรุงคลองสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาบ้านเขื่อนอาพร (นางอมเทียน) แบบเลขที่ 30/2562

รายการเลขที่ 1/2562

ประมาณราคา งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

หน้าที่ 2

ตำบล นางอมเทียน

อำเภอ สัตหีบ

จังหวัด ชลบุรี

ประมาณการโดย นายสิริวิทย์ ลาอยู่

เมื่อวันที่ 12

เดือน กันยายน

พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันที่ 25.79 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
2.)	งานก่อสร้างบล็อคอนกรีต									
2.1	หมวดงานเตรียมการ									
2.1.1	งานดินลูกรังถมทำทางบึง	114.00	ลบ.ม.	137.00	15,618.00	52.42		5,975.88	21,593.88	
2.1.2	งานขุดหรือถมคอนกรีตเสริมเหล็ก	160.00	ตร.ม.	-	-	97.00		15,520.00	15,520.00	รื้อขนไป
2.1.3	งานขุดหรือท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.20 ม.	51.00	เมตร	-	-	205.00		10,455.00	10,455.00	รื้อขนไป
2.2	หมวดงานบล็อคอนกรีตเสริมเหล็ก									
2.2.1	งานขุดดินพร้อมเกลี่ยปรับระดับพื้นดินเดิม	36.00	ลบ.ม.	-	-	20.53		739.08	739.08	
2.2.2	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	4.50	ลบ.ม.	2,028.00	9,126.00	306.00		1,377.00	10,503.00	
2.2.3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	57.78	ลบ.ม.	2,140.00	123,649.20	306.00		17,680.68	141,329.88	
2.2.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	6.98	ตัน	-	-	2,900.00		20,242.00	20,242.00	
	- เหล็ก SR - 24 Ø 6 มม. ไข่ 6 เส้น	13.32	กก.	21.98	292.77	-		-	292.77	(2.22 กก./เส้น)
	- เหล็ก SD - 24 Ø 20 มม. ไข่ 8 เส้น	197.28	กก.	21.38	4,217.85	-		-	4,217.85	(24.66 กก./เส้น)
	- เหล็ก SR - 24 Ø 19 มม. ไข่ 3 เส้น	66.90	กก.	21.16	1,415.60	-		-	1,415.60	(22.30 กก./เส้น)
	- เหล็ก SD - 30 Ø 12 มม. ไข่ 485 เส้น	4,306.80	กก.	22.43	96,601.52	-		-	96,601.52	(8.88 กก./เส้น)
	- เหล็ก SD - 30 Ø 16 มม. ไข่ 152 เส้น	2,401.60	กก.	21.54	51,730.46	-		-	51,730.46	(15.80 กก./เส้น)
	- ลวดผูกเหล็ก	209.40	กก.	30.84	6,457.90	-		-	6,457.90	
รวมค่างานต้นทุน (ค่าแรง+ค่าวัสดุ)									381,098.95	

คณะกรรมการราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอสตหีบ ที่ 290/2562

(ลงชื่อ)

ประธาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ


(นายนิเวศน์ พึ่งกุลศล)


(นายคมกริช เทพรักษ์)


(นายสิริวิทย์ ลาอยู่)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
2.2.5	งานไม้	309.30	ตร.ม.	-	-	133.00	41,136.90	41,136.90		
	- ไม้แบบ (ไม้กระบอก)	77.25	ลบ.ฟ.	503.00	38,856.75	-	-	-	38,856.75	
	- ไม้จั่วยึดแบบ (ไม้กระบอก)	23.17	ลบ.ฟ.	550.00	12,743.50	-	-	-	12,743.50	
	- ไม้ค้ำยัน (ไม้ยูคา)	150.00	ท่อน	35.00	5,250.00	-	-	-	5,250.00	
	- ตะปูตีแบบ 3 นิ้ว	77.32	กก.	46.73	3,613.16	-	-	-	3,613.16	
2.2.6	งานดินลูกรังถมกลับ	162.00	ลบ.ม.	137.00	22,194.00	52.42	8,492.04	30,686.04		
2.3	หมวดงานกำแพงกันดินหน้าท่อ									
2.3.1	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	1.46	ลบ.ม.	2,028.00	2,960.88	306.00	446.76	3,407.64		
2.3.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง (280 กก./ตร.ซม.)	12.21	ลบ.ม.	2,140.00	26,129.40	306.00	3,736.26	29,865.66		
2.3.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.86	ตัน	-	-	2,900.00	2,494.00	2,494.00		
	- เหล็ก SR-24 Ø 6 มม. ไข่ 8 เส้น	175.84	กก.	21.98	3,864.96	-	-	-	3,864.96	
	- เหล็ก SR-24 Ø 9 มม. ไข่ 13 เส้น	64.87	กก.	21.38	1,386.92	-	-	-	1,386.92	
	- เหล็ก SD-30 Ø 12 มม. ไข่ 48 เส้น	426.24	กก.	22.43	9,560.56	-	-	-	9,560.56	
	- เหล็ก SD-30 Ø 20 มม. ไข่ 8 เส้น	197.28	กก.	21.38	4,217.85	-	-	-	4,217.85	(24.66 กก./เส้น)
	- ลวดผูกเหล็ก	25.80	กก.	30.84	795.67	-	-	-	795.67	
รวมค่างานต้นทุน (ค่าแรง+ค่าวัสดุ)										187,879.62

คณะกรรมการราคากลาง ตามคำสั่งอำนาจสั่งที่ 290/2562

(ลงชื่อ)  ประธาน (นายนิเวศน์ พึ่งกุลศล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายคมกริช เทพรักษา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสิริวิชญ์ ลาอยู่)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
2.3.4	งานไม้แบบ	61.56	ตร.ม.	-	-	133.00	-	8,187.48	8,187.48	
	- ไม้แบบ (ไม้กระบาก)	15.39	ลบ.ฟ.	503.00	7,741.17	-	-	-	7,741.17	
	- ไม้รวายึดแบบ (ไม้กระบาก)	4.62	ลบ.ฟ.	550.00	2,541.00	-	-	-	2,541.00	
	- ตะปูตีแบบ 3 นิ้ว	15.39	กก.	46.73	719.17	-	-	-	719.17	
2.4	หมวดงานประกอบกริดผิวจราจรกลับคืน									
2.4.1	งานพื้นที่ทางหินคลุกบดอัดแน่นอัดแน่น	36.00	ลบ.ม.	272.00	9,792.00	83.44	-	3,003.84	12,795.84	
2.4.2	งานรองพื้นที่ทางทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น	7.50	ลบ.ม.	537.39	4,030.43	99.00	-	742.50	4,772.93	
2.4.3	งานผิวจราจรคอนกรีต (280 กก./ตร.ม.)	18.00	ลบ.ม.	2,140.00	38,520.00	306.00	-	5,508.00	44,028.00	
2.4.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	4.658	ตัน	-	-	2,900.00	-	13,508.20	13,508.20	
	- เหล็ก SD - 30 Ø 16 มม. ใช้ 3 เส้น	2196.2	กก.	25.79	56,640.00	-	-	-	56,640.00	(15.80 กก./เส้น)
2.4.5	เหล็กตะแกรงวางยี่ห้อ (RB 6 มม. @ 0.15 ม.)	120.00	ตร.ม.	94.00	11,280.00	5.00	-	600.00	11,880.00	
2.4.6	งานไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	-	-	133.00	-	1,330.00	1,330.00	
	- ไม้แบบ (ไม้กระบาก)	2.00	ลบ.ฟ.	503.00	1,006.00	-	-	-	1,006.00	
	- ไม้รวายึดแบบ (ไม้กระบาก)	0.60	ลบ.ฟ.	550.00	330.00	-	-	-	330.00	
	- ตะปูตีแบบ 3 นิ้ว	2.50	กก.	46.73	116.83	-	-	-	116.83	
2.4.7	งานเขาวงกตขุดยางมะตอย	54.00	เมตร	20.00	1,080.00	-	-	-	1,080.00	
รวมค่างานต้นทุน (ค่าแรง+ค่าวัสดุ)									166,676.61	

คณะกรรมการราคากลาง ตามคำสั่งเจ้าอาเภอสัตหีบ ที่ 290/2562

(ลงชื่อ)



ประธาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธาน

(ลงชื่อ)

</

รายการเลขที่ 4/2562

งบการเงินและปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้บ้านเอื้ออาทร (นางอมเทียน) แบบเลขที่ 30/2562  
 งบการเงิน งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม  
 งบการเงินโดย นายสิริวิทย์ ลาอยู่

หมู่ที่ 2

ตำบล นางอมเทียน

อำเภอ สัตหีบ

เมื่อวันที่ 12

เดือน กันยายน

จังหวัด ชลบุรี

พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันที่

25.79 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง	จำนวนเงิน	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
2.5	หมวดงานก่อสร้างทางเท้า , ราวกันตกกัลปสิน								
	2.5.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง ( 240 กก./ตร.ชม.)	9.00	ลบ.ม.	2,102.00	18,918.00	306.00	2,754.00	21,672.00	
	2.5.2 งานเหล็กเสริมโครงสร้าง	0.39	ตัน	-	-	2,900.00	1,131.00	1,131.00	
	- เหล็ก SR - 24 Ø 6 มม. ไข่ 21 เส้น	46.62	กก.	21.98	1,024.71	-	-	1,024.71	
	- เหล็ก SR - 24 Ø 9 มม. ไข่ 24 เส้น	119.76	กก.	21.38	2,560.47	-	-	2,560.47	
	- เหล็ก SD - 30 Ø 12 มม. ไข่ 25 เส้น	222.00	กก.	22.43	4,979.46	-	-	4,979.46	
	- ลวดผูกเหล็ก	11.10	กก.	30.84	342.32	-	-	342.32	
	2.5.3 เหล็กตะแกรงวายเม็ท (RB 6 มม.@0.15 ม.)	40.00	ตร.ม.	94.00	3,760.00	5.00	200.00	3,960.00	
	4.2.4 งานไม้แบบ	21.00	ตร.ม.	-	-	133.00	2,793.00	2,793.00	
	- ไม้แบบ ( ไม้กระบาก )	5.25	ลบ.ฟ.	503.00	2,640.75	-	-	2,640.75	
	- ไม้ควายัดแบบ ( ไม้กระบาก )	11.54	ลบ.ฟ.	550.00	6,347.00	-	-	6,347.00	
	- ตะปูตีแบบ 3 นิ้ว	5.52	กก.	46.73	257.95	-	-	257.95	
รวมค่างานต้นท่อน (ค่าแรง+ค่าวัสดุ)									47,708.66

คณะกรรมการราคากลาง ตามคำสั่งอำนาจสัทธิบท ที่ 290/2562

(ลงชื่อ)

ประธาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายนิเวศน์ พึ่งกุล)

(นายคมกริช เทะรักษ์)

(นายสิริวิทย์ ลาอยู่)