

ราคากลาง

แบบ ปร.5 - 1/1 แผ่น

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหลังเขา หมู่ที่ 2 ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

- ปริมาณงาน ถังแรมเปลี่ยนขนาดความจุ 30 ลบ.ม. สูง 25.00 ม. พร้อมวางท่อส่งน้ำ HDPE ขนาด 63 มม. จำนวน 1,334 ม.  
และขนาด 90 มม. จำนวน 1,719 ม.

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลังเขา หมู่ที่ 2 บ้างเขาสก ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 07/2557

ประมาณราคาเมื่อ วันที่.....16...../.....09...../.....2562.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,631,588.68	1.2187	1,988,417.12	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม			-	- ประกันผลงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
2	เงื่อนไข - ป้ายโครงการตามแบบ	-	-	-	- ภาษี 7%
	มาตรฐานราชการ จำนวน 1 ป้าย				- FACTOR F จากสูตร
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- FACTOR F พื้นที่ปกติ
	จำนวน 1 ป้าย				- ระยะเวลาดำเนินการ
	- ป้ายเตือน , ป้ายอำนวยความสะดวก	-	-	-	ตามสัญญาจ้าง 120 วัน
	สัญญาเช่าไฟเดือน จำนวนตามสถานที่				(เพื่อปั๊มคอนกรีต 28 วัน)
	- กรณีมีทางเบี่ยงจากพื้นที่	-	-	-	
	ป้ายทุกประเภท อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,988,417.12	
	ขออนุมัติเงินงบประมาณก่อสร้างเพียง			1,988,000.00	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ

(นายสุธรรม เงินมีศรี)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

(นางสาวจุฑาพร นนทศรี)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

(นางสาวลัดดา อึ้งสันเทียะ)

ราคากลาง

ข้อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหลังเขา หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหลังเขา (ได้เก็บน้ำทรงแถมเปยุ ขนาดความจุ ๓๐ ลิบ.ม. สูง ๒๕ ม.) พร้อมอุปกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

หน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

ประมาณราคามีวันที่ ...๑๖.../...๐๙.../...๒๕๖๒....

แบบ ป.ร.๔ แผ่นที่ ๑

รายการเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
๑	งานดิน								
	๑.๑ ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	๑๘.๐๐	ลิบ.ม.	-	-	๘๙.๐๐	๑,๗๘๒.๐๐	๑,๗๘๒.๐๐	
	๑.๒ ทรายนทรายรองพื้น	๒.๐๐	ลิบ.ม.	๕๓๗.๓๙	๑,๐๗๔.๗๘	๘๙.๐๐	๑๙๘.๐๐	๑,๒๗๒.๗๘	
๒	งานแบบหล่อ								
	๒.๑ ไม่แบบ+ไม้กระดาน	๑๔.๐๐	ลิบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	-	-	๕,๖๐๐.๐๐	
	๒.๒ ค่าแรง	๑๑.๐๐	ตร.ม.			๑๓๓.๐๐	๑,๔๖๓.๐๐	๑,๔๖๓.๐๐	
	๒.๓ ตะปู	๒.๐๐	กก.	๒๗.๐๐	๕๔.๐๐	-	-	๕๔.๐๐	
๓	งานคอนกรีต								
	๓.๑ คอนกรีตหยาบ ๑.๓:๕	๑.๐๐	ลิบ.ม.	๑,๒๔๖.๐๐	๑,๒๔๖.๐๐	๓๙๘.๐๐	๓๙๘.๐๐	๑,๖๔๔.๐๐	
	๓.๒ คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔ ๒๔๐ksc	๑๐.๐๐	ลิบ.ม.	๒,๑๐๒.๘๐	๒๑,๐๒๘.๐๐	๓๐๖.๐๐	๓,๐๖๐.๐๐	๒๔,๐๘๘.๐๐	
๔	งานเหล็ก								
	๔.๑ เหล็กเสริม	๐.๑๕	ตัน	๒๒,๐๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๒,๙๐๐.๐๐	๔,๓๕๐.๐๐	๓,๗๓๕.๐๐	
	๔.๒ ลวดผูกเหล็ก	๑๐.๐๐	กก.	๓๐.๘๔	๓๐๘.๔๐	-	-	๓๐๘.๔๐	
	รวมยอดยกไป							๓๙,๙๔๗.๑๘	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ



ราคากลาง

ข้อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหลังเขา หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหลังเขา (ใช้งบประมาณแบบเปลี่ยน ขมวดความจุ ๓๐ ลิบ.ม. สูง ๒๕ ม.) พร้อมอุปกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๒  
รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก

หน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก

ประมาณราคาโดย นาย เอกราช ชูปวา นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ...๑๖.../...๐๙.../...๒๕๖๒....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							๓๙,๙๔๗.๑๘	
๕	งานท่อและอุปกรณ์								
	๕.๑ ท่อน้ำเข้าถัง PVC ขึ้น ๑๓.๕ ขนาด ๒" ๒"	๕.๐๐	ท่อน	๒๒๓.๐๐	๑,๑๑๕.๐๐	๑๖๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑,๙๑๕.๐๐	
	๕.๒ ท่อน้ำล้น PVC ขึ้น ๑๓.๕ ขนาด ๒" ๒"	๕.๐๐	ท่อน	๒๒๓.๐๐	๑,๑๑๕.๐๐	๑๖๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑,๙๑๕.๐๐	
	๕.๓ ท่อเหล็กอานสังกะสี+ข้อต่อ ๑ ๑/๒"	๐.๕๐	ท่อน	๗๗๙.๐๐	๓๘๙.๕๐	๑๒๐.๐๐	๖๐.๐๐	๔๔๙.๕๐	
	๕.๔ ท่อเหล็กอานสังกะสี+ข้อต่อ ๒ ๒"	๑.๐๐	ท่อน	๑,๐๙๗.๐๐	๑,๐๙๗.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๒๑๗.๐๐	
	๕.๕ ท่อเหล็กอานสังกะสี+ข้อต่อ ๓"	๑.๐๐	ท่อน	๑,๗๕๙.๐๐	๑,๗๕๙.๐๐	๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๒,๖๕๙.๐๐	
	๕.๖ ข้อต่อเกลียวนอก PVC ขึ้น ๑๓.๕ ขนาด ๒" ๒"	๓.๐๐	อื่น	๒๐.๐๐	๖๐.๐๐	-	-	๖๐.๐๐	
	๕.๗ ข้อต่อเหล็กอานสังกะสี ๙๐๐ ๑/๒"	๓.๐๐	อื่น	๑๑.๐๐	๓๓.๐๐	-	-	๓๓.๐๐	
	๕.๘ ข้อต่อเหล็กอานสังกะสี ๙๐๐ ๑ ๑/๒"	๒.๐๐	อื่น	๓๙.๐๐	๗๘.๐๐	-	-	๗๘.๐๐	
	๕.๙ ข้อต่อเหล็กอานสังกะสี ๙๐๐ ๒"	๔.๐๐	อื่น	๖๑.๐๐	๒๔๔.๐๐	-	-	๒๔๔.๐๐	
	๕.๑๐ ข้อต่อเหล็กอานสังกะสี ๙๐๐ ๓"	๔.๐๐	อื่น	๑๕๗.๐๐	๖๒๘.๐๐	-	-	๖๒๘.๐๐	
	รวมยอดยกไป							๔๙,๔๔๕.๖๘	

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ

(นายสุธรรม เงินศรี)

ลงชื่อ.......... กรรมการ

(นางสาวจุฬาพร นนทศรี)

ลงชื่อ.......... กรรมการ

(นางสาวลัดดา ยิ่งสันเพียร)

ราคากลาง

ข้อโครงการ ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำบ้านหลังเขา หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหลังเขา (ใช้งบนำทรัพย์สินและเงินอุดหนุนจาก อบต.เขาชก งบ. ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท) พร้อมอุปกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี แบบแปลนที่ แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๓

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก หน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

ประมาณราคาโดย นาย เอกราช ขุนวา นายช่างโยธาชำนาญงาน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๓.../๐๙.../๒๕๖๒...

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							๔๙,๔๔๕.๖๘	
๕.๑๑	ขี้นองเหล็กอาบสังกะสี ๙๐๐ ๑"	๑.๐๐	อัน	๒๖.๐๐	๒๖.๐๐	-	-	๒๖.๐๐	
๕.๑๒	ใช้ควาลูกทองเหลือง ๒"	๑.๐๐	ชุด	๓๘๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๘๘๐.๐๐	
๕.๑๓	ประตุน้ำทองเหลือง ๑ ๑/๒"	๑.๐๐	ชุด	๖๐.๐๐	๖๐.๐๐	-	-	๖๐.๐๐	
๕.๑๔	ประตุน้ำทองเหลือง ๑ ๑/๒"	๑.๐๐	ชุด	๑๗๐.๐๐	๑๗๐.๐๐	-	-	๑๗๐.๐๐	
๕.๑๕	ประตุน้ำทองเหลือง ๓"	๒.๐๐	ชุด	๑,๑๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	-	-	๒,๒๐๐.๐๐	
๕.๑๖	ขี้นองเหล็กอาบสังกะสี ๙๐๐ ๑ ๑/๒"	๒.๐๐	อัน	๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๑๐๐.๐๐	
๕.๑๗	ขี้นองเหล็กอาบสังกะสี ๙๐๐ ๒"	๔.๐๐	อัน	๘๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	-	-	๓๒๐.๐๐	
๕.๑๘	ขี้นองเหล็กอาบสังกะสี ๙๐๐ ๓"	๔.๐๐	อัน	๒๑๖.๐๐	๘๖๔.๐๐	-	-	๘๖๔.๐๐	
๕.๑๙	ขี้นองเหล็กอาบสังกะสี ๙๐๐ ๑"	๑.๐๐	อัน	๒๖.๐๐	๒๖.๐๐	-	-	๒๖.๐๐	
๕.๒๐	ใช้ควาลูกทองเหลือง ๒"	๑.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๘๕๐.๐๐	
๕.๒๑	ประตุน้ำทองเหลือง ๑ ๑/๒"	๑.๐๐	ชุด	๕๕.๐๐	๕๕.๐๐	-	-	๕๕.๐๐	
	รวมยอดยกไป							๕๖,๙๘๖.๖๘	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสุธรรม เงินศรี)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวจุฬาพร นมทศรี)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวลัดดา ยิ่งสันเพียร)



ราคากลาง

ข้อโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหลังเขา หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชะก อำเภอน้องใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหลังเขา (ตั้งที่บ้านพรหมแม่เปญ ขนาดความจุ ๓๐ ลบ.ม. สูง ๒๕ ม.) พร้อมอุปกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาชะก อำเภอน้องใหญ่ จังหวัดชลบุรี แบบแปลนที่ แบบ ป.ร.๔ แผ่นที่ ๔


ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะก หน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะก

ประมาณราคาโดย นาย เอกราช ขุปวา นายช่างโยธาชำนาญงาน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ....๑๓.../...๐๙.../...๒๕๖๒....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							๕๖,๙๘๖.๖๘	
	๕.๒๒ ประตูน้ําทองเหลือง Ø ๑ ๑/๒"	๑.๐๐	ชุด	๑๓๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	-	-	๑๓๐.๐๐	
	๕.๒๓ ประตูน้ําทองเหลือง Ø ๓"	๒.๐๐	ชุด	๗๒๑.๐๐	๑,๔๔๒.๐๐	-	-	๑,๔๔๒.๐๐	
	๕.๒๔ นิปเก็บเหล็กกوابสังกะสี Ø ๑/๒"	๔.๐๐	ชุด	๗๒๑.๐๐	๒,๘๘๔.๐๐	-	-	๒,๘๘๔.๐๐	
	๕.๒๕ นิปเก็บเหล็กกوابสังกะสี Ø ๓"	๓.๐๐	ชุด	๗๗.๐๐	๒๓๑.๐๐	-	-	๒๓๑.๐๐	
	๕.๒๖ เพชรเซอร์วิสวาทซ์ (สวิตช์ควบคุมแรงดัน)	๑.๐๐	ชุด	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๒,๓๕๐.๐๐	
	๕.๒๗ เกย์วัดแรงดัน	๑.๐๐	ชุด	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	
๖	งานอื่นๆ								
	๖.๑ ถึงเก็บน้ำรูปทรงกลมแบบยูนิบาตบรรจุ ๓๐ ลบ.ม. สูง ๒๕ ม.	๑.๐๐	ชุด	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมยอดยกไป							๔๗๔,๕๗๓.๖๘	

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ

(นายสุธรรม เงินศรี)

ลงชื่อ.......... กรรมการ

(นางสาวจุฬาพร นนทศรี)

ลงชื่อ.......... กรรมการ

(นางสาวลัดดา ยิ่งสันเทียะ)

ราคากลาง

ข้อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหลังเขา หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหลังเขา (เก็บน้ำพรหมแดง) ขนาดความจุ ๓๐ ลบ.ม. สูง ๒๕ ม.) พร้อมอุปกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี แบบเลขที่ ๕

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก หน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

ประมาณราคาโดย นาย เอกราช ชูปวง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๓.../๑๓.../๒๕๖๒....

แบบ ป.ร.๔ แผ่นที่ ๕  
รายการเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							๔๗๔,๕๗๓.๖๘	
๗	งานดิน								
	ท่อ HDPE PN ขนาด ศก. ๔๐ มม.	๑,๗๑๔.๐๐	เมตร	๒๒๘.๐๐	๓๘๑,๘๓๒.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๐๖,๒๘๐.๐๐	๕๘๘,๒๑๒.๐๐	
	ท่อ HDPE PN๑๐๐ ขนาด ศก. ๖๓ มม.	๑,๓๓๔.๐๐	เมตร	๒๕๖.๐๐	๓๔๑,๕๐๔.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๓๓,๔๐๐.๐๐	๔๗๔,๙๐๔.๐๐	
	สามทาง HDPE ขนาด ๔๐ มม.	๑	อัน	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	
	สามทางลด HDPE ขนาด ๔๐,๖๓ มม.	๒	อัน	๑,๑๕๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	-	-	๒,๓๐๐.๐๐	
	ข้อต่อตรง HDPE ขนาด ๔๐ มม.	๑๗	อัน	๘๐๐.๐๐	๑๓,๖๐๐.๐๐	-	-	๑๓,๖๐๐.๐๐	
	ข้อต่อตรง HDPE ขนาด ๖๓ มม.	๑๓	อัน	๓๒๐.๐๐	๔,๑๖๐.๐๐	-	-	๔,๑๖๐.๐๐	
	ฝายอุทปลายท่อ HDPE ขนาด ๔๐ มม.	๒	อัน	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	
	ฝายอุทปลายท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มม.	๑	อัน	๒๔๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	-	-	๒๔๐.๐๐	
	แกล้งไม้ประกับรัดท่อเกลียวใน ๔๐*๑/๒"	๓	อัน	๑๕๘.๐๐	๔๗๔.๐๐	-	-	๔๗๔.๐๐	
	แกล้งไม้ประกับรัดท่อเกลียวใน ๖๓*๑/๒"	๓	อัน	๑๒๕.๐๐	๓๗๕.๐๐	-	-	๓๗๕.๐๐	
	ประตูน้ำทองเหลืองขนาด ศก.๓"	๒	อัน	๒,๒๕๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๔,๕๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง/ต้นทุน							๑,๕๗๕,๓๓๘.๖๘	

ลงชื่อ.....  
(นายสุธรรม เงินศรี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นางสาวจุฬาร นนทศรี)

กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นางสาวัดดา ยิ่งสินไทย์ยะ)

กรรมการ



ราคากลาง

ข้อโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหลังเขา หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาโดย โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหลังเขา (เก็บเงินค่าพรแถมแบบ ขนาคความจุ ๓๐ ลบ.ม. สูง ๒๕.ม.) พร้อมอุปกรณ์

แบบ ป.ร.๔ แผ่นที่ ๖

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

หน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

ประมาณราคาโดย นาย เอกราช ชูปวา นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ...๑๓.../...๐๙.../...๒๕๖๒...

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							๑,๕๗๕,๓๓๘.๖๘	
๑๒	งานอื่นๆ								
๑๓	ค่าทดสอบงานดิน วิธี BORING TEST	๑.๐๐	จุด	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๓,๕๐๐.๐๐	
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมคี่นอัดแรง [J] ๐.๒๐X๐.๒๐X๔.๐๐ม.	๒๕.๐๐	ต้น	๗๘๕.๐๐	๑๙,๖๒๕.๐๐	๓๒๕.๐๐	๘,๑๒๕.๐๐	๒๗,๗๕๐.๐๐	
	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	๒๕.๐๐	ต้น	-	-	๒๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
๑๔	สายล่อฟ้าหัว ๓ แฉก ศก.๓/๔" พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	๑	ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๑๕	งานป้าย								
	๑๓.๑ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ชั่วคราว (ป้ายไม้อัด)	๑.๐๐	ชุด			-	-	-	
	๑๓.๒ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ป้ายเหล็ก)	๑.๐๐	ชุด			-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง/ต้นทุน							๑,๖๓๑,๕๘๘.๖๘	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสุธรรม เจริญศรี)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวจุฬาพร นนทศรี)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวลัดดา ยิ่งสินทิยะ)