

## ราคากลาง

ชื่อโครงการขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๓ บ้านบึงสามง่าม ตำบลเขาชก อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้างถนนสายซอยเจริญยนต์ หมู่ที่ ๓ บ้านบึงสามง่าม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอนองใหญ่

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	๓๕๓,๙๗๘.๕๕	
๒	งาน/กลุ่มงานครุภัณฑ์	๑๗,๑๒๐.๐๐	
๓	งาน/กลุ่มงาน.....		
๔	งาน/กลุ่มงาน.....		
	..... ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๓๗๑,๐๙๘.๕๕	
	ราคากลาง	๓๗๑,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (.....สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน.....)		

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

(นายสุธรรม เงินมีศรี)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นางสาวจุลาพร นนทศรี)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นางสาวลัดดา ยิ่งสันเทียะ)

## ราคากลาง

ชื่อโครงการขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๓ บ้านบึงสามงาม ตำบลเขาสก อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  
สถานที่ก่อสร้างถนนสายซอยเจริญยนต์ หมู่ที่ ๓ บ้านบึงสามงาม  
แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอนองใหญ่

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	๒๗๐,๗๕๐.๐๐	๑.๓๐๗๔	๓๕๓,๙๗๘.๕๕	
๒	งาน/กลุ่มงาน.....				
๓	งาน/กลุ่มงาน.....				
๔	งาน/กลุ่มงาน.....				
	..... ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				๓๕๓,๙๗๘.๕๕	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ  
(นายสุธรรม เงินมีศรี)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ  
(นางสาวจุลาพร นนทศรี)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ  
(นางสาวลัดดา ยิ่งสันเทียะ)





ราคาากลาง

ชื่อโครงการขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๓ บ้านบึงสามงาม ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายซอยเจริญยนต์ หมู่ที่ ๓ บ้านบึงสามงาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอหนองใหญ่

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 16

เดือน กันยายน

พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
๑	อาคารปั๊มน้ำขนาด ก. ๒.๐๐ ม. ย. ๔.๐๐ ม.	๑	หลัง	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๒	ท่อ PVC ศก. ๒ นิ้ว ขึ้น ๘.๕	๗๓๘	ท่อน	๑๖๐.๐๐	๑๑๘,๐๘๐.๐๐	๑๕.๐๐	๑๑,๐๗๐.๐๐	๑๒๙,๑๕๐.๐๐	
๓	ถังแรงดันขนาด ๕๐๐ ลิตร	๑	ชุด	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	
๔	เหล็กฉลึง ๒ นิ้ว	๔	ตัว	๘๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	-	-	๓,๒๐๐.๐๐	
๕	ข้องอ ๘๐ องศา	๓๐	อัน	๒๘.๐๐	๘๔๐.๐๐	-	-	๘๔๐.๐๐	
๖	ข้องอ ๔๕ องศา	๓๕	อัน	๒๘.๐๐	๙๘๐.๐๐	-	-	๙๘๐.๐๐	
๗	น้ำยาประสานท่อขนาด ๑๐๐๐ กรัม	๑๒	กป.	๒๑๕.๐๐	๒,๕๘๐.๐๐	-	-	๒,๕๘๐.๐๐	
๘	ตุ้ควบคุมปั๊มแรงดัน	๑	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	
๙	ถังเก็บน้ำ PVC ขนาด ๒๐๐๐ ลิตร	๑	ถัง	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
							-	๒๐๘,๗๕๐.๐๐	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

(นายสุธรรม เงินศรี)


ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นางสาวจุลาพร นนทศรี)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นางสาวลัดดา ยิ่งสินพิยะ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ยอดยกมา							๒๐๘,๗๕๐.๐๐	
๑๐	งานขุดดินวางท่อด้วยเครื่องจักร	๑๐	วัน	-	-	๕,๖๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	
๑๑	งานกลบกลับ (รถไถ)	๒	วัน	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								๒๗๐,๗๕๐.๐๐	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ  
(นายสุธรรม เงินศรี)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ  
(นางสาวจุฬาร นนทศรี)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ  
(นางสาวรัตดา ยิ่งสินทะยะ)

สถานีก่อสร้าง ถนนสายชอยเจริญเขต หมู่ที่ ๓ บ้านบึงสามงาม

แบบเลขที่

## หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอหนองใหญ่

# ตำนานราศากุล

เมื่อนั้น

16

นางสาว นอติ

W. J. 1800

หน้า : ๑๕๗

[illegible]

សេចក្តី.....  ប្រធានអង្គការក្រសួង

(๒) การแก้ไข

นางสาว..... กรรมการการฯ

(นางสาวจุลพร นนทศรี)

..... กรุงเทพมหานคร

(นางสาวลัดดา ยิ่งสินเพ็ญะ)