

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านผู้ช่วยสหเทพ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๗๘,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยการลงหินคลุกปรับบดอัดแน่น ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ทน ๐.๒๐ เมตร
และเทผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร (คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๗๐๔,๕๗๕.๖๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ ไม่สรุปราวอดล่วงวงนก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- ๖.๒
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายมนตรี โสภภีร์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายไพสิฐ สโมทัย วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
- ๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีรัชพล เสมอกิจ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมนตรี โสภภีร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพสิฐ สโมทัย)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(ว่าที่ร้อยตรีรัชพล เสมอกิจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
ใบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านผู้ช่วยสุเทพ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
คำนวณราคากลางโดย ว่าที่ร.ต.รัชพล เสมอกิจ วันที่ ๒/๗/๒๕๖๔ ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn
๑	ROAD WORKS					
	๑.๑ งานปรับเกรดพื้นทางเดิม					
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๑๐.๙๗	๑๖,๔๕๕.๐๐	๑.๓๖๐๗
	๑.๒ งานผิวจราจร					
	- งานลงหินคลุก หนา ๐.๖๐ เมตร	ลบ.ม.	๙๐๐.๐๐	๖๑๐.๐๐	๕๔๙,๐๐๐.๐๐	๑.๓๖๐๗
	- ทราดยหยาบ	ลบ.ม.	๗๕.๐๐	๖๕๕.๓๑	๔๙,๐๗๒.๙๑	๑.๓๖๐๗
	- คอนกรีต ๒๘๐ ksc หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๓๔๕.๒๕	๕๑๗,๘๗๒.๘๘	๑.๓๖๐๗
	งานเหล็กเสริม					
	- Wire mesh Ø ๔ mm. @ ๐.๒๐ m.#	ตร.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๔๖.๗๓	๗๐,๐๙๕.๐๐	๑.๓๖๐๗
	- EXPANSION JOINT (RB ๑๙ mm.)	ม.	๕๐.๐๐	๑๙๔.๖๓	๙,๗๓๑.๕๘	๑.๓๖๐๗
	- CONSTRUCTION JOINT (RB ๑๙ mm.)	ม.	๒๐๐.๐๐	๑๙๗.๗๖	๓๙,๕๕๑.๘๐	๑.๓๖๐๗
	- LONGITUDINAL JOINT (DB ๑๒ mm.)	ม.	๒๕๐.๐๐	๕๕.๓๐	๑๓,๘๒๖.๐๓	๑.๓๖๐๗
	๑.๓ สัญลักษณ์/ป้ายเตือน					
	- เส้นแบ่งผิวจราจร (นอกเมือง)	ตร.ม.	๖.๒๕	๒๙๐	๑,๘๑๒.๕๐	๑.๓๖๐๗
	รวมค่าก่อสร้าง				๑,๒๖๗,๔๑๗.๗๐	

- ๑ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ๒ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ๓ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=
=
=

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
ใบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านผู้ช่วยสุเทพ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
 คำนวณราคากลางโดย ว่าที่ร.ต.รัชพล เสมอกิจ วันที่ ๒/๗/๒๕๖๔ ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	รา
-------	--------	-------	------------	--------------	---------	----	----

๔ Factor Fn (ROAD WORKS) (๔x๖)

๕ Factor Fn (BRIDGE WORKS) (๕x๖)

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทยี่สิบหกสตางค์

(นายไพสิฐ สโมทัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมนตรี โสมกิริ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง