

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ _ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายน้ำผู้ช่วยหนู หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองรี_

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ _กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี_

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร _๑,๖๙๐,๐๐๐- บาท_

๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป _โดยขุดลอกผิวจราจรเดิม พร้อมปรับพื้นบดอัดแน่น และเทผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง_

_๕ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร

_ (ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก คสล.ระยะห่าง ๑๒ ช่องน้ำ/ท่อ ความยาวรวม ๒๖๐ เมตร (คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ

_ ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร)_

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ _๒ สิงหาคม ๒๕๖๕_ เป็นเงิน _๑,๖๙๐,๐๐๐ บาท_

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ _ในสรุปราคาผลงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม_

๖.๒ _

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ _นายมนตรี โสมภีร์_ ผู้อำนวยการกองช่าง _ประธานกรรมการ_

๗.๒ _นายพงษ์ธร เจริญวารี_ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ

๗.๓ _ว่าที่ร้อยตรีรัชพล เสมอกิจ_ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมนตรี โสมภีร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงษ์ธร เจริญวารี)

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(ว่าที่ร้อยตรีรัชพล เสมอกิจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

ใบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านผู้ช่วยหนู

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร งานวางท่อ ความยาวรวม ๒๖๐.๐๐ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

คำนวณราคากลางโดย ว่าที่ร.ต.รชพล เสมอกิจ

วันที่ ๒/๘/๒๕๖๕ ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
๑	ROAD WORKS								
๑.๑	งานปรับปรุงถนนเดิม								ราคาน้ำมัน
-	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	๑,๒๗๙.๐๐	๑๐.๔๓	๑๓,๓๓๙.๙๗	๑,๓๖๐.๗	๑๔.๑๙	๑๘,๑๕๑.๗๐	๓๔.๐๐-๓๔.๙๙
๑.๒	งานผิวจราจร								
-	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	๖๓.๙๕	๘๑๑.๙๐	๕๑,๙๒๑.๐๔	๑,๓๖๐.๗	๑,๑๐๔.๗๕	๗๐,๖๘๘.๗๖	
-	คอนกรีต ๒๘๐ ksc หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๑,๒๗๙.๐๐	๓๔๕.๘๓	๔๔๒,๓๑๐.๖๐	๑,๓๖๐.๗	๔๗๐.๕๖	๖๐๑,๘๕๒.๐๔	
	งานเหล็กเสริม								
-	Wire mesh ๑ ๔ mm. @ ๐.๒๐ m.#	ตร.ม.	๑,๒๗๙.๐๐	๔๖.๗๓	๕๙,๗๖๗.๖๗	๑,๓๖๐.๗	๖๓.๕๙	๘๑,๓๒๔.๘๗	
-	EXPANSION JOINT (RB ๑๙ mm.)	ม.	๔๓.๓๓	๒๖๕.๙๓	๑๑,๕๒๓.๖๐	๑,๓๖๐.๗	๓๖๑.๘๕	๑๕,๖๘๐.๑๖	
-	CONSTRUCTION JOINT (RB ๑๙ mm.)	ม.	๑๗๓.๓๓	๒๖๗.๗๒	๔๖,๔๐๔.๑๘	๑,๓๖๐.๗	๓๖๔.๒๘	๖๓,๑๕๒.๑๗	
-	LONGITUDINAL JOINT (DB ๑๒ mm.)	ม.	๒๖๐.๐๐	๖๔.๘๒	๑๖,๘๕๓.๗๐	๑,๓๖๐.๗	๘๘.๒๐	๒๒,๙๓๒.๘๓	
๑.๓	งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.								
-	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	๑๑.๙๕	๘๑๑.๙๐	๙,๗๐๒.๒๑	๑,๓๖๐.๗	๑,๑๐๔.๗๕	๑๑,๒๐๖.๘๐	
-	แผ่นพื้นสำเร็จรูป หนา 0.05 ม.	ม.	๒๓๙.๐๐	๑๐๕.๐๐	๒๕,๐๙๕.๐๐	๑,๓๖๐.๗	๑๕๒.๘๗	๓๔,๑๕๖.๗๗	
-	บ่อพัก คสล.+ งานต่อปากท่อเหล็กฉาก	บ่อ	๒๑.๐๐	๖,๘๕๗.๗๕	๑๔๔,๐๑๒.๗๗	๑,๓๖๐.๗	๙,๓๓๑.๓๔	๑๙๕,๙๕๔.๑๘	
-	งานฝาบ่อพัก	บ่อ	๒๑.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐	๙๖,๖๐๐.๐๐	๑,๓๖๐.๗	๖,๒๔๙.๒๒	๑๓๑,๔๔๓.๖๒	
-	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. รวมค่าขุดวาง	ท่อน	๒๓๙.๐๐	๑,๒๐๓.๐๕	๒๘๗,๕๓๐.๐๙	๑,๓๖๐.๗	๑,๖๓๗.๐๐	๓๙๑,๒๔๒.๑๙	
๑.๔	สัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงาน	.					.		
-	เงินแบ่งผิวจราจร (นอกเมือง)	ตร.ม.	๖.๕๐	๒๘๐	๑,๘๘๕.๐๐	๑,๓๖๐.๗	๓๙๙.๖๐๓	๒,๕๖๔.๖๐	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

ใบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านผู้ช่วยหนู

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า

๑๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร งานวางท่อ ความยาวรวม ๒๖๐.๐๐ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

คำนวณราคากลางโดย ว่าที่ร.ต.รัชพล เสมอกิจ

วันที่ ๒/๘/๒๕๖๕ ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	รวมค่าก่อสร้าง				๑,๒๐๖,๙๔๕.๘๒			๑,๒๐๖,๙๔๕.๘๒	

๑ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

๒ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

๓ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๔ Factor Fn (ROAD WORKS) (๔๙๖)

๕ Factor Fn (BRIDGE WORKS) (๕๖)

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

๑,๒๐๖,๙๔๕.๘๒
-
-

๑,๓๖๐.๙
-

บาท

หนึ่งล้านบาทเศษสี่พันสองพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสิบแปดสตางค์



(นายพงษ์ธร เจริญวารีย์)

กรรมการกำกับราคากลาง



(นายมนตรี โสมกิจ)

ประธานกรรมการกำกับราคากลาง



ว่าที่ร.ต. (รัชพล เสมอกิจ)

กรรมการกำกับราคากลาง